



ET-1.2  
ET-1.1



Lapu izvietojuma shēma



Šajā būvprojekta ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvtehniskajiem noteikumiem

Būvprojekta veidotājs: JANIS LUKŠA  
Sertifikāta Nr.: 20-5885

Šī būvprojekta elektroinstalācijas daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas veidotājs: Arnis Auziņš Nr. 70-3318  
(atbilstoši Nr. 70-3318)

Skatījumi un akceptēšanas zīmogi

Nosauciete apzīmējumi

- atmezojuma teritorija, kopā 0,40ha
- esotā 20 kV KL
- agrākā līnija 0,4 kV apgaismes KL
- agrākā līnija 0,4 kV KL
- agrākā līnija uzskaites sadaļā
- proj. aizsargzauri
- proj. apgaismes sadaļā
- proj. apgaismes KL
- proj. apgaismes kl. H=6,5m
- ar konsoli H=2,0m, L=1,0m
- proj. apgaismes kl. H=6,5m

Piezīmes:

1. Projektā izstrādāts pamatprojekts uz ONPA "TSK "Zīle kalnī" AA" (S.01.2015) g. izstrādāto projekta risinājumu uzdevumu Nr.1.
2. Saskaņā ar šīs izstrādāto pamatprojekta risinājumu, PHILIPS ar LED lampām.
3. Aukstā tīklatīkla izstrādāšanai izmantotajam gaismēdži "PHILIPS" ar Na lampām.
4. Apgaismējuma elektroapgādei izmantot AXMK-4x25 mm un AXMK-4x16 mm kabeli (šīmu skatīt lapā ET-1.2).
5. Plāna norādītajā vietā uzstādīt spēka sadaļi S-1 un apgaismes vadības sadaļi AVS-1 un "P0" dibulītas pamatnes.
6. Proj. kabeli gudrī zemes tranšeja 0,7 m dziļumā, zem braucamo ceļu zonas - 1,0 m dziļumā, aizsargājot caurules "Ecopipe" Ø50 mm.
7. Šķērsoši kabeļus līdz 35kV kl. sk. sakarā uzstādīt vertikāli liekot proj. kabeli aizsargcaurulē vismaz 110 mm uz katru pusi no šķērsojamajiem kabeļiem.
8. Atmezojuma teritorijas ierobežojums "Rīga meži" Zemes dienvidu galvenās specializācijas kopējā atmezojuma platība 0,40ha.
9. Visas darbības izstrādāt saskaņā ar "Norikumu par ārēju uzstādījumu izvietojumu, pieslēgšanu, cēlumu un tālrunu tehniskās" un citiem pasākumiem noteiktiem.

KODS		0,4kV elektroapgādes kl. trases plānam pieņemotā atmezojuma teritorija	
PASŪTĪTĀIS	ONPA "TSK "Zīle kalnī" AA"	OBJEKTS	IZMĀNS
PASŪTĪTĀJA Nr.	E - 44/15	OBJEKTA nosaukums	Dzīvokļu ēkai "Dubkalna ezera meži", Tīnūžu pag., Ilkštes novads
PROJ. VAIDĪTĀIS	J. Lukša	BASEINĀMA NOSAUKUMS	0,4kV ELEKTROAPGAISMES KL
IZSTRĀDĀJA	A. Auziņš	TRASES PLĀNS	
		TRASA Nr.	
		STADIJA	IZSTRĀDĀJA
		MĒRĪGĀS	TS
		MĒRĪGĀS	1 : 500
		TRASES	ET-1.1
PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA VAY IZMANTOTĀJA CITU OBJEKTU PROJEKTSĀ UN CĒLĪNĒJĀM BEZ SAKĀRĪBAS AR ŠĀ TERITORIJU		A. Auziņš 11.2015.	
STĀ "A VIDE"		Liduma iela 31, Rīga, LV-1079 Tel.: 67525420, Fakss: 67525422, e-mail: mail@vide.lv	