C-C



Esošās atzīmes	26.20	27.76	28.99	29.74	30.57	31.53	32.47	33.32	33.60	33.38	31.67	29.22	28.49	28.08
Projekta atzīmes			26.95	27.13	27.16	27.13	27.14	27.18	27.20	27.18	27.06	27.23		
Darba atzīmes			2.04	2.62	3.41	4.40	5.33	6.14	6.40	6.21	4.79	1.99		

D-D



Esošās atzīmes	26.49	27.09	31.76	33.18	33.40	29.49	29.28
Projekta atzīmes			26.90	27.09	27.29		
Darba atzīmes			-4.86	-6.08	-6.11		

Apzīmējumi:

- Esošais reljefs
- Projektētā brauktuve
- Projektētais ierakuma reljefs



Apzīmējumi:

- Projektētā ceļa ass
- Projektētā brauktuves mala
- Projektētā gājēju-velosipēdu ceļa mala
- Projektētā grāvja tekne
- Projektētā nogāzes pēda
- Projektētā koka barjera
- 28.25 — Izveidojamās reljefa virsmas horizontāle (ar soli 0.25m) pēc kalna norakšanas
- 28.00 — Izveidojamās reljefa virsmas horizontāle (ar soli 1.0m) pēc kalna norakšanas
- 10.00 — Projektētie izmēri
- R10.0 — Projektētie rādiusi
- 3.0% — Projektētie brauktuves šķērskritumi
- 28.82 — Projektētā augstuma atzīme
- Norokamā kalna teritorija

PIEZĪMES:

1. LKS-92 koordinātu sistēma;
2. Baltijas augstumu sistēmā;
3. Izmēri un augstumi doti metros, kritumi procentos;
4. Izpildot būvdarbus, ievērot virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības;
5. Kalna norakšanas rezultātā iegūto grunts materiālu iespēju robežās izmantot ūdenskrātuves aizbēršanai.

SIA "A VIDE"
Līduma iela 31, Rīga, LV-1079
Tel.: 67525420, Fakss: 67525422,
e-mail: mail@a-vide.lv

BŪVPROJ. VADĪTĀJS	J.ŠTEKELS	19.11.2015.
PROJEKTĒJA	J.ŠTEKELS	19.11.2015.
PĀRBAUDĪJA	G.JONIKĀNS	19.11.2015.

PASŪTĪTĀJS	Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra"
OBJEKTS:	Ceļa posma pārbūve un aktīvās atpūtas laukuma sagatavošana Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. "Dubkalna ezera mežā", dabas parkā "Ogres Zilie kalni"
PROJEKTA DAĻA	Teritorijas sadaļa
RASĒJUMS	Grunts kaudzes norakšana

Projekta Nr.:	TP-459-2015
Pasūtījuma Nr.	4-1/4
Stadija:	Būvprojekts
Marka:	TS
Sējuma Nr.:	1
Mērogs:	1:500
Lapas Nr.:	TS-3