

**Darbu daudzumu saraksts Ogres novada teritorijai**

Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits
1	2	3	4
1	Trases nospraušana dabā	km	1.224
2	Celmu frēzēšana	gab.	44
3	Celmu raušana un novietošana paredzētajā vietā	gab.	4
4	Gājēju aizsargnorobežojuma uz betona pamata demontāža	m	3
5	Dzelzbetona konstrukciju demontāža	m <sup>3</sup>	1
6	Dzelzbetona stabiņu demontāža	gab.	15
7	Ierakuma izstrāde grunti pārvietojot uzbērumā	m <sup>3</sup>	232
8	Ierakuma izstrāde, grunti pārvietojot uzbērumā ar autotransportu	m <sup>3</sup>	303
9	Zemes klātnes profilēšana	m <sup>2</sup>	6280
10	Nogāžu planēšana	m <sup>2</sup>	623
11	Nogāžu nostiprināšana ar dabīgo kokosa šķiedru preterozijas paklāju Envirofelt CO vai analogu un augu zemi, h=10cm	m <sup>2</sup>	316
12	Termiski saistīta neaustā ģeotekstila NW9 vai analoga ieklāšana aiz impregnētajiem	m <sup>2</sup>	403
13	Impregnēto stabu (l=2m, d=0,1m) iedzīšana	gab.	3360
14	Koka brusas (50x150mm) impregnēto mietu atbalstsienas nostiprināšanai izbūve	m	336
15	Koka skrūves (6,0x100mm) koka brusu impregnēto mietu atbalstsienas nostiprināšanai saskrūvēšana	gab.	672
16	Koka gājēju un riteņbraucēju aizsargnorobežojuma uzstādīšana	m	530
17	Koka stabu uzstādīšana norādījuma zīmēm	gab.	4
18	Plastikāta zīmju (ar koka skrūvēm 6x50) uzstādīšana	kompl.	7
19	Informācijas stenda uzstādīšana	kompl.	1
20	Koka soliņa uzstādīšana (tips A)	gab.	7
21	Atkritumu urnas uzstādīšana	gab.	7

Piezīmes:

- 1) Materiāli doti blīvā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu
- 2) Grants kārtas izbūves materiālam jāatbilst spēkā esošajām meža autoceļu būvniecības specifikācijām.
- 3) Ģeosintētisko materiālu apjoms dots ģeometriski. Būvuzņēmējam ievērtēt pārklājuma koeficientu.


Sastādīja: \_\_\_\_\_ G.Uzuleņš

Pārbaudīja: \_\_\_\_\_ M.Sestulis